Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00024

Fejlesztés tárgya: Belterületi utak fejlesztése Apc községben

Kedvezményezett neve: Apc Községi Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 20.000.000,- Ft

Projekt tartalmának részletes bemutatása:

A fejlesztés Apc község belterületének egy, funkcióját tekintve vegyes felhasználású utcáját, a Barátság utcát érintette. A fejlesztés az alábbi, 100%-ban a Pályázó tulajdonában lévő helyrajzi számú ingatlant érinti:

- Barátság utca: 690 hrsz.

A Barátság utca Apc község belterületén található, a településközpont közelében. A fejlesztéssel érintett útszakasz burkolata rossz műszaki állapotú, szélessége változó, megközelítőleg 3,0–3,5 méter. A burkolat évtizedekkel ezelőtt készült, azóta állapota jelentősen leromlott.

Az elmúlt években az Önkormányzat állami támogatások segítségével több belterületi út felújítását is meg tudta valósítani, ugyanakkor a rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt a nagyobb volumenű útfelújítások megvalósítására csak korlátozottan nyílt lehetőség. Ennek következtében a Barátság utca burkolata elöregedett, kátyússá és több helyen hiányossá vált.

A kedvezőtlen műszaki állapot jelentősen megnehezíti az utcában közlekedők mindennapi közlekedését, különösen csapadékos időjárási körülmények között. A burkolathibák a közlekedés biztonságát is kedvezőtlenül befolyásolják, és fokozott baleseti kockázatot jelenthetnek. Száraz időben a burkolat állapotából adódó porterhelés szintén problémát okoz, kedvezőtlenül befolyásolva az utcában élők életminőségét és komfortérzetét.

Az út állapotával kapcsolatban az elmúlt években lakossági bejelentések és panaszok is érkeztek az Önkormányzathoz. A felújítás jelentős költségigénye miatt azonban annak saját forrásból történő megvalósítása nem volt biztosítható. A tervezett fejlesztés célja ezért a Barátság utca burkolatának korszerűsítése, a közlekedési feltételek javítása, a közlekedésbiztonság növelése, valamint a lakosság életminőségének javítása.

Tervezett útfelújítás rétegrendje
meglévő burkolat felújítása:
- min. 4 cm, (átlag 5 cm) AC11 kopóréteg
- meglévő megrongálódott pálya

Tervezett pályaszélesítés:
- 5 cm AC11 kopóréteg
- 4 cm AC11 kötőréteg
- 20cm CKT
- 20cm homokos kavics

Projekt befejezési dátuma: 2026.09.30.